

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Rekultywacja kwatery nr V składowiska Odpadów zlokalizowanego na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – etap II - znak sprawy: ZP 01/2021**

W dniach 5 marca 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że do realizacji II etapu rekultywacji należy uwzględnić zapotrzebowanie materiału zgodnie z tabelą robót ziemnych umieszczoną w dokumentacji projektowej tj.

- humus w ilości 5.647,32 m<sup>3</sup>
- podglebie w ilości 13.989,99 m<sup>3</sup>
- grunt w ilości 3.831,44 m<sup>3</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzował i zmniejszył wysokość projektowanej warstwy gruntu na czaszy z max. do 0,5 m i wskazał dokładnie na wysokość 0,25 m, na czaszy korony (warstwa kształtująca koronę).

Tym samym proporcjonalnie zmniejszeniu ulega szacowana projektowana ilość gruntu do użycia na czaszy kwatery. Pozostałe ilości stanowią założenie projektowe, które nie uwzględniają technologii wykonania w tym: dogęszczania, rodzaju użytego sprzętu, wilgotności etc.

Wskazany jest udział w wizji lokalnej w celu przyjęcia optymalnej metodologii szacowania zapotrzebowania materiałowego względem ilości projektowanej z uwzględnieniem niedomiaru lub nadmiaru szacowanej ilości użytych materiałów wynikających ze specyfiki obiektu jakim jest czynna biologicznie kwatera składowiska.

**Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania.**