

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Rekultywacja kwatery nr V składowiska Odpadów zlokalizowanego na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – etap II - znak sprawy: ZP 01/2021**

W dniu 5 marca 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy w ramach zadania należy wykonać: skarpy - mata bentonitowa, warstwa podglebia gr. 0.5 m, warstwa humusu 0.2 m?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza takie parametry wykonania dla skarpy kwatery.

Pytanie 2

Czy w ramach zadania należy wykonać: czasza - mata bentonitowa, warstwa podglebia gr. 0.5 m, warstwa dla uzyskania spadków poprzecznych od 0.0m na krawędzi skarpy do 0.5 m w koronie czaszy, warstwa humusu 0.2 m?

Odpowiedź:

W ramach zadania należy wykonać: czasza - mata bentonitowa, warstwa podglebia gr. 0.5 m, warstwa dla uzyskania spadków poprzecznych od 0.0m na krawędzi skarpy do 0.25 m w koronie czaszy, warstwa humusu 0.2 m.

Pytanie 3

Czy w ramach zadania należy wykonać: nasyp pod rów opaskowy? Jeżeli tak to na jakim odcinku i jaka ilość robót ziemnych jest do realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania takiego zakresu prac.

Pytanie 4

Czy w ramach zadania należy wykonać: rów opaskowy wraz z umocnienie rowu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania takiego zakresu prac.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania.